

Munisipaliteit

**BERGRIVIER**

Municipality

Rig alle korrespondensie aan:  
Munisipale Bestuurder  
Address all correspondence to:  
Municipal Manager

Verwysing/Reference  
Navrae/Enquiries



✉ 60  
Piketberg 7320

☎ (022) 913 1126

📠 (022) 913 1380

E-pos / E-mail:  
bergmun@telkomsa.net

## **KENNISGEWING**

### **Konstruksie van Stormwater Pype in Piketberg:**

Kwotasies word hiermee ingewag vir die konstruksie van Stormwaterpypeleidings te Mountain View ; Piketberg.

Die sluitingsdatum is op **Vrydag 18 Februarie 2011** om **12:00** by die Tegniese kantore, Langstraat 50; Piketberg (Bokant Standard Bank).

Kwotasies sal geëvalueer word volgens die Raad se 80/20-voorkeurbeleid.

Die Raad is nie gebonde om die laagste of enige kwotasie te aanvaar nie.

'n Oorspronklike en geldige Belastingklaringsertifikaat, moet die kwotasie vergesel.

EC Liebenberg

Munisipale Bestuurder

11 Februarie 2011

VERSKAFFER:

\_\_\_\_\_

BEDRAG:

\_\_\_\_\_

TEL NOMMER:

\_\_\_\_\_

MK: 11/2010

Munisipaliteit

**BERGRIVIER**

Municipality

Rig alle korrespondensie aan:  
Munisipale Bestuurder  
Address all correspondence to:  
Municipal Manager

Verwysing/Reference  
Navrae/Enquiries



✉ 60  
Piketberg 7320

☎ (022) 913 1126  
📠 (022) 913 1380  
E-pos / E-mail:  
bergmun@telkomsa.net

## **SPEKIFIKASIES**

### **Konstruksie van Stormwater Pype te Piketberg:**

Die Stormwater probleem in Mountain View (Freesiastraat, Portlandstraat en Woltemadestraat) word tans aangespreek. Kwotasies moet ingedien word vir arbeid van die 450mm Ø, 375 mm Ø en 300mm Ø pype in bogenoemde straat. Pryse moet soos volg aangebied word.

	<u>BESKRYWING</u>	<u>Unit</u>	<u>QTY</u>	<u>TARIEF</u>	<u>BEDRAG</u>
1.	Arbeid vir 450mm Ø pype..	m	110		
2.	Arbeid vir 375mm Ø pype..	m	90		
3	Arbeid vir 300mm Ø pype..	m	50		
				Sub-Totaal	_____
				+ 15% Onvoorsiene Koste	
				Sub-Totaal	_____
				+ 14% BTW	
				Totaal	_____

### **BEKNOPTE SPEKIFIKASIE:**

- Hand-uitgraving van in-situ materiaal nie dieper as 1000mm nie.
- Arbeid van lê van pype, insluitend die omringing met deklap (Biddum) met die hulp van 'n Slootgrawer.
- Plaas van 100mm Bedding materiaal (Sand).
- Plaas van 300mm Vulkomers gekompateer tot 90 MOD Aashto (Blankett).
- Terugvulling van uitgrawingsmateriaal tot en met natuurlike grondhoogte.
- Afwerk en opruim van terrein.

Pryse moet alle arbeid en gereedskap insluit.

Werkgewer is slegs verantwoordelik om die volgende materiaal te voorsien:

- Pype, biddum, Plaat-kompateerder, sand, Slootgrawer.

JN. Engelbrecht

Projekbestuurder : Siviël

11 Februarie 2011