

Munisipaliteit

BERGRIVIER

Municipality

Rig alle korrespondensie aan:
Munisipale Bestuurder
Address all correspondence to:
Municipal Manager

Verwysing/Reference
Navrae/Enquiries



✉ 60
Piketberg 7320

☎ (022) 913 1126

☎ (022) 913 1380

E-pos / E-mail:

bergmun@telkomsa.net

KENNISGEWING

Arbeid vir die Bou van Mangate en Vangputte vir Stormwater Pype in Piketberg:

Besonderhede is beskikbaar tydens kantoorure en alle navrae moet gerig word aan Mnr. JN Engelbrecht by Tel.-nr. 022 913 8020.

Die sluitingsdatum is op **Vrydag 18 Februarie 2011 om 12:00** om **12:00** by die Tegnieese kantore, Langstraat 50; Piketberg (Bokant Standard Bank).

Kwotasies sal geëvalueer word volgens die Raad se 80/20-voorkeurbeleid.

Die Raad is nie gebonde om die laagste of enige kwotasie te aanvaar nie.

'n Oorspronklike en geldige Belastingklaringsertifikaat, moet die kwotsie vergesel.

EC Liebenberg

Munisipale Bestuurder

11 Februarie 2011

VERSKAFFER: _____

BEDRAG: _____

TEL NOMMER: _____

Munisipaliteit

BERGRIVIER

Municipality

Rig alle korrespondensie aan:
Munisipale Bestuurder
Address all correspondence to:
Municipal Manager

Verwysing/Reference
Navrae/Enquiries



✉ 60
Piketberg 7320

☎ (022) 913 1126
📠 (022) 913 1380
E-pos / E-mail:
bergmun@telkomsa.net

SPEKIFIKASIES

Bou van Mangate en Vangputte vir Stormwater Pype in Piketberg:

Die Stormwater probleem in Mountain View (Freesiastraat, Portlandstraat en Woltemadestraat) word tans aangespreek. Kwotasies moet ingedien word vir Bou van mangate en vangputte met vloeivulling (benching) en beton bladdens vir 450mm, 375mm en 300mm diameter pyplyne. Pryse moet soos volg aangebied word.

| | <u>BESKRYWING</u> | <u>Unit</u> | <u>QTY</u> | <u>TARIEF</u> | <u>BEDRAG</u> |
|----|--------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------|
| 1. | Vangputte op 300mm dia pyplyn. | no | 3 | | |
| 2. | Vangputte op 375mm dia pyplyn. | no | 3 | | |
| 3. | Mangate op 375mm dia pyplyn. | no | 2 | | |
| 4. | Mangate op 300mm dia pyplyn. | no | 3 | | |
| | | | | Sub-Totaal | _____ |
| | | | | + 15% Onvoorsiene Koste | |
| | | | | Sub-Totaal | _____ |
| | | | | + 14% BTW | |
| | | | | Totaal | _____ |

BEKNOPTE SPEKIFIKASIE:

- Hand-uitgraving van in-situ materiaal nie dieper as 1500mm vir bou van mangate en vangputte.
- Meng en Giet van beton vloer met 15 Mpa Beton.
- Bou van 225mm Mure waterbond struktuur, met sak afwerking.
- Vleg van Staal vir Beton Blad (Slab), Meng en Giet van Beton Blad.
- Konstruksie van Vloeivulling (Benching) met beton en gladde staal afwerking.
- Afwerk en opruim van terrein.

Pryse moet alle arbeid en gereedskap insluit.

Werkgewer is slegs verantwoordelik om die volgende materiaal te voorsien:

- Sand, Stene, Staal en Water.

JN. Engelbrecht

Projekbestuurder : Siviël

11 Februarie 2011