

Munisipaliteit

**BERGRIVIER**

Municipality

Rig alle korrespondensie aan:  
Munisipale Bestuurder  
Address all correspondence to:  
Municipal Manager

Verwysing/Reference  
Navrae/Enquiries



✉ 60  
Piketberg 7320

☎ (022) 913 1126

📠 (022) 913 1380

E-pos / E-mail:

bergmun@telkomsa.net

## **KENNISGEWING**

### **Kwotasie: Konstruksie van Septiese Tenke- Redelinghuys**

Kwotasies en die vereiste dokumentasie is beskikbaar tydens kantoorure by Mnr JN Engelbrecht by Tel.-nr. 022 913 8020.

Die sluitingsdatum is op **Vrydag 14 Januarie 2011** om **12:00** by die Tegnieese kantore, Langstraat 50, Piketberg (Bokant Standard Bank).

Kwotasies sal geëvalueer word volgens die Raad se 80/20-voorkeurbeleid.

Die Raad is nie gebonde om die laagste of enige kwotasie te aanvaar nie.

'n Oorspronklike en geldige Belastingklaringsertifikaat moet by die kwotasie ingesluit word..

EC Liebenberg

Munisipale Bestuurder

21 Desember 2010

KWOTEERDER: \_\_\_\_\_

BEDRAG: \_\_\_\_\_

TEL NOMMER: \_\_\_\_\_

MK 124/2010

Rig alle korrespondensie aan:  
Munisipale Bestuurder  
Address all correspondence to:  
Municipal Manager

Verwysing/Reference  
Navrae/Enquiries



✉ 60  
Piketberg 7320

☎ (022) 913 1126  
📠 (022) 913 1380  
E-pos / E-mail:  
bergmun@telkomsa.net

## SPEKIFIKASIES

### Konstruksie van Septiese Tenke te Redelinghuys

Die Septiese Tenke te Redelinghuys in die Laekoste Behuisings area het tans nie genoeg kapasiteit om die Rioolinvloei te hanteer nie, en moet gevolglik opgradeer word. Kwotasies moet ingedien word vir arbeid vir die bou van die tenke met biddum en kliplaag soos per tekening **Red/Uitl 1**. Pryse moet soos volg aangebied word.

	<u>BESKRYWING</u>	<u>Unit</u>	<u>QTY</u>	<u>TARIEF</u>	<u>BEDRAG</u>
1.	Arbeid vir Hand Uitgrawing van die tenke.	no	10		
2.	Arbeid Giet van die Vloere.	no	10		
3.	Arbeid vir bou van mure per tenk.	no	10		
4.	Arbeid vir installasie van pypwerk per tenk.	no	10		
5.	Arbeid vir Giet van Beton Blad en vleg van die Y12 Staal.	No	10		
6.	Arbeid vir die Beton Klip met biddum.	No	10		
7.	Arbeid vir die Terugvulling van die Mangate.	No	10		
Sub-Totaal					_____
+ 15% Onvoorsiene Koste					
Sub-Totaal					_____
+ 14% BTW					
Totaal					_____

#### BEKNOPTE SPEKIFIKASIE:

- Hand-uitgrawing van in-situ materiaal nie dieper as 1500mm nie.
- Giet van Beton, en Gewapende beton met die hand.
- Arbeid van bou van mangate, insluitend die omringing met beton klip met deklap (Biddum).
- Opkoppeling van die riool aansluiting op die inlaat stuk van die tenk.
- Terugvulling van uitgrawingsmateriaal tot en met natuurlike grondhoogte.
- Afwerk en opruim van terrein.

Pryse moet alle arbeid en gereedskap insluit.

Werkgewer is slegs verantwoordelik om die volgende materiaal te voorsien:

- Stene, Sand, Sement, Pype, biddum, Plaat-kompateerder, sand, Sloopgrawer.

JN Engelbrecht  
Projekbestuurder : Siviël  
21 Desember 2010